

# LĪGUMS Nr.141A0356

Tukumā

2014. gada 10. jūnijā

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40103233177 tās valdes locekles Dzintras Rabkevičas, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, personā, turpmāk šā līguma tekstā sauktis “**PASŪTĪTĀJS**”, no vienas puses, un akciju sabiedrība „Latvijas lifts – Sindlers”, reģistrācijas Nr. 50003109841, projekta vadītājas, **Intas Dainas Treilones**, kas rīkojas saskaņā ar 2014. gada 12. marta Komercpilnvaru Nr. 16, personā, turpmāk šā līguma tekstā “**UZNĒMĒJS**”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līgumatekstā saukt par “**PUSES**”, pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca” rīkotā iepirkuma “**Pasažieru liftu nomaiņa Tukuma slimnīcas ēkā**” Identifikācijas Nr. TS 2014/5, turpmāk šā līguma tekstā sauktis Iepirkums, rezultātiem un Uzņēmēja iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:**

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas ar saviem spēkiem un materiāliem, tehniskajiem līdzekļiem veikt darbus - **pasažieru lifta nomaiņu Tukuma slimnīcas ēkā**, kas atrodas Tukumā, Raudas ielā 12, (turpmāk sauktas - Telpas), saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju (1.pielikums), tāmju dokumentāciju (2. pielikums), turpmāk tekstā - Remontdarbi, šajā Līgumā paredzētajos termiņos (3. pielikums), turpmāk tekstā - Darbu izpildes grafiks.
- 1.2. Ja pēc kāda no Pušu iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Remontdarbus, kādi nav paredzēti šajā Līgumā vai to pielikumos, vai kuru izpilde neiekļaujas Līguma summā, turpmāk tekstā „Neparedzēti darbi”, tad tās Puses pienākums ir nodot otrai Pusei saskaņošanai grozītu un noteiktā kārtībā saskaņotu tāmes papildus dokumentāciju un noslēgt papildus vienošanos.
- 1.3. Gadījumā, ja Puses nevienojas par Neparedzētu darbu apjomu vai to izmaksām, Puses turpina šī Līguma izpildi iepriekš saskaņotā apjomā.

## 2. UZNĒMĒJA PIENĀKUMI

- 2.1. Uzņēmējam ir pienākums uzsākt Remontdarbus Telpās ne vēlāk **kā 2014. gada 16. jūnijā**, un darbus, kurus paredz šā Līguma priekšmets, izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā **līdz 2014. gada 17. novembrim**. Uzņēmēja Remontdarbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas un nodošanas aktu.
- 2.2. Uzņēmējs izpilda Remontdarbus, kurus paredz šā Līguma priekšmets patstāvīgi, izņemot celtniecības darbus šahtas sagatavošanai, kurus veic Uzņēmēja apakšuzņēmējs – SIA „V.G.Būvfirma”.
- 2.3. Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam dokumentus, kas apstiprina tā tiesības veikt Remontdarbus, kurus paredz šā Līguma priekšmets.
- 2.4. Uzņēmējam ir pienākums piegādāt uz savu rēķina materiālus un aparatu, kas nepieciešami Remontdarbu veikšanai, ja Pasūtītājs nenoteiks, ka Uzņēmējs veic Remontdarbus, izmantojot Pasūtītāja materiālus.
- 2.5. Uzņēmējam ir tiesības uz Neparedzētu darbu izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja puses iepriekš ir vienojušas rakstveidā.
- 2.6. Uzņēmējam ir pienākums saskaņot Remontdarbos izmantojamos materiālus (to vērtību, daudzumu un kvalitāti, citus parametrus) ar Pasūtītāju.
- 2.7. Jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums sniegt atskaiti par izpildīto Remontdarbu gaitu, ko paredz šīs Līgums.
- 2.8. Uzņēmējam ir pienākums ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu

Remontdarbu veikšanu.

- 2.9. Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina pēc Remontdarbu nodošanas Pasūtītājam 30 mēnešu laikā novērst tā izpildes rezultātā radušos bojājumus, ja tādi būs, t.sk. slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot remontdarbus.
- 2.10. Nekavējoties iesniegt rakstiskus priekšlikumus Pasūtītājam par 1.2. punktā minētajiem Neparedzētajiem darbiem, kādi varētu rasties pēc Līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ nepieciešams grozīt tāmi vai pārsniegt Līguma summu.

### **3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 3.1. Pasūtītājam ir pienākums nodot Uzņēmējam Telpas Remontdarbu veikšanai termiņā līdz 2014. gada 08. augustam. Telpu nodošana Remontdarbu veikšanai tiek noformēta ar pieņemšanas un nodošanas aktu.
- 3.2. Telpām ir jābūt tādā stāvoklī, lai varētu veikt Remontdarbus. Telpu stāvoklim ir jābūt saskaņotam ar Uzņēmēju.
- 3.3. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Uzņēmēju saskaņā ar šo Līgumu.
- 3.4. Pasūtītājam ir jāpieņem Uzņēmēja izpildītie Remontdarbi ar darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, ja tie atbilst šim Līgumam.
- 3.5. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Uzņēmējam netraucētu piekļūšanu Telpām Remontdarbu veikšanai.
- 3.6. Līdz šā Līguma priekšmetā paredzēto Remontdarbu uzsākšanai Pasūtītājam ir pienākums sniegt Uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju un ar Uzņēmēju saskaņotu Remontdarbu izpildes projektu, kā arī visus nepieciešamos valsts iestāžu, pašvaldības un citu kompetentu iestāžu saskaņojumus un atļaujas.
- 3.7. Pasūtītājam ir pienākums uz sava rēķina nodrošināt Telpas ar elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un apkuri.
- 3.8. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Telpu, t.sk. Uzņēmēja Remontdarbu izpildes gaitā veikto uzlabojumu, apsardzi.
- 3.9. Pasūtītājam ir pienākums sekmēt veicamo Remontdarbu nepieciešamās saskaņošanas un atļaujas.
- 3.10. Nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem Līguma 1.2. punktā minētajiem Remontdarbiem, kas varētu rasties no jauna un kas Uzņēmējam varētu traucēt Remontdarbu izpildi.

### **4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA**

- 4.1. Pasūtītājs samaksu par Remontdarbiem Uzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Uzņēmēja norādīto bankas kontu.
- 4.2. Kopējā Remontdarbu vērtība (Līguma summa), ko paredz šā Līguma priekšmets ir **EUR 54047,40** (piecdesmit četri tūkstoši četrdesmit septiņi eiro un 40 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis EUR 9.380,13 (deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit eiro un 13 santīmi), kuru Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam saskaņā ar naudas plūsmas grafiku (4. pielikums) pēc Uzņēmēja iesniegtiem rēķiniem.
- 4.3. Uzņēmējs iesniedz visu šajā līgumā paredzēto apmaksājamo summu rēķinus Pasūtītājam 5 (piecas) dienas pirms apmaksas termiņa beigām, pretējā gadījumā termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.
- 4.4. Galīgais norēķins par šī Līguma izpildi tiek veikts pēc galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim.
- 4.5. Līdz visu līgumā paredzēto maksājumu veikšanai lifti pieder Uzņēmējam. Savukārt pēc šī līguma 4.2. punktā noteiktās Līguma summas samaksas Pasūtītājs iegūst liftu īpašuma tiesības.

*Sniedz*

- 4.6. Ja Remontdarbi nav pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā, t.i. līdz 2014. gada 17. novembrim, Uzņēmējs maksā līgumsodu Pasūtītājam 0,5 % (viena puse procenta) apmērā no kopējās Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5 % (pieci procenti) no kopējās Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.

## 5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

- 5.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar spēkā esošajiem LR tiesību aktiem.
- 5.2. Puses vienai otrai mantiski ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošajiem LR tiesību aktiem.
- 5.3. Uzņēmējs personīgi ir pilnīgi atbildīgs par Remontdarbu izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti veikt saskaņā ar šo Līgumu.
- 5.4. Ja Uzņēmēja veikto Remontdarbu kvalitāte neatbilst šā līguma noteikumiem, Uzņēmēja atalgojuma apmērs tiek samazināts proporcionāli tiešajiem zaudējumiem, kas radušies tā rezultātā.
- 5.5. Ja Pasūtītājs Uzņēmēja veiktajos Remontdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Uzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi viena mēneša laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir iesniedzis viņam attiecīgas pretenzijas.
- 5.6. Uzņēmējs ir personīgi atbildīgi par piegādāto materiālu kvalitāti.
- 5.7. Ja Uzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas atkāpjas no Remontdarbu izpildes, kas noteikta šajā Līgumā, tad viņš ir materiāli atbildīgs.

## 6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, nemot vērā visas šajā Līgumā atrunātās saistības.
- 6.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz LR tiesību aktiem.
- 6.3. Pasūtītājs var vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, ja Uzņēmējs patvālīgi ir grozījis šajā Līgumā fiksētos Remontdarbu veikšanas noteikumus. Šādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums pilnā apjomā atlīdzināt Pasūtītājam visus tā tiešos zaudējumus.
- 6.4. Pasūtītājam ir tiesības lauzt šo līgumu, ja Uzņēmējs vairāk nekā 15 (piecpadsmit) darba dienas kavē 2.1. punktā noteikto darbu uzsākšanas termiņu.
- 6.5. Uzņēmējs 6.4. punktā minētajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas par Līguma laušanu, atmaksā Pasūtītājam priekšāpmaksu, ja Uzņēmējs līdz līguma laušanai tādu ir saņēmis.
- 6.6. Līguma noteikumu grozīšanas gadījumā jānoslēdz papildus vienošanās, norādot Līguma grozīšanas iemeslus. Papildus vienošanos paraksta abas Puses un tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 6.7. Pusēm ir tiesības uzskatīt šo Līgumu par lauztu, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi un tie darbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
- 6.8. Pasūtītājs Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā, izņemot, ja pielietojami punkti 6.4., 6.7., maksā Uzņēmējam 5 % (piecus procentus) no Līguma summas, kas paredzēta 4.2. punktā.
- 6.9. Uzņēmējs Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā, izņemot, ja pielietojami punkti 6.7. maksā Pasūtītājam 5 % (piecus procentus) no Līguma summas, kas paredzēta 4.2. punktā.

*Saulē*

## **7. PAPILDU NOTEIKUMI**

- 7.1.Ja darbu izpildīšanas procesā Uzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Remontdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
- 7.2.Pirms Remontdarbu uzsākšanas Uzņēmējs ar rīkojumu norīko darbu vadītāju. Darbu vadītāju Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, norīkojot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.  
Darbu vadītājs: *Igors Vasilevskis, apliec. Nr. 297*
- 7.3.Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Uzņēmējam ir pienākums sakārtot telpas (aizvākt būvgružus, aizvākt Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

## **8. APDROŠINĀŠANA**

- 8.1.Uzņēmējs ir apdrošināts apdrošināšanas akciju sabiedrībā „BTA” ar vispārējās civiltiesiskās atbildības un atbildības par produkta radīto kaitējumu polisi Nr. LV14-46-00000055-8 ar atbildības limitu EUR 5.000.000,-- par katru apdrošināšanas gadījumu. Apdrošināšanas līgums ir spēkā līdz 2014. gada 31. decembrim. Uzņēmējs apliecinā, ka šī apdrošināšana ietver arī Uzņēmēja saistību apdrošināšanu par kaitējumiem personām un lietām saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Līguma noslēgšanas brīdī Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam polises kopiju.

## **9. GARANTIJAS SAISTĪBAS**

- 9.1.Uzņēmējs garantē Remontdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam. Uzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Remontdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 30 mēneši no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
- 9.2.Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.
- 9.3.Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Remontdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Uzņēmējam.
- 9.4.Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.
- 9.5.Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai, pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu vai neatbilstības novēršanu saistītos izdevumus.

9.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai, pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

## 10. CITI NOSACĪJUMI

- 10.1. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.
- 10.2. Visi šā Līguma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas.
- 10.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām ar pielikumiem Nr. 1 (2 lapas), Nr. 2 (2 lapas), Nr.3 (1 lapa), Nr. 4 (1 lapa), un puses paraksta katru lapu.
- 10.4. Kontaktpersonas:
  - 10.4.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:  
Janīna Volinska, saimniecības daļas vadītāja, tālrunis: 26314878  
(vārds, uzvārds, amats)
  - 10.4.2. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses:  
Inta Treilone, projekta vadītāja, tālrunis: 6311315, 29409902  
(vārds, uzvārds, amats)

## 11. PUŠU REKVIZĪTI

UZNĒMĒJS:

Akciju sabiedrība  
„Latvijas lifts – Šindlers”  
Brīvības ielā 200b Rīgā LV-1012  
Reģ. Nr. LV50003109841  
AS SEB Banka  
Konts: LV41UNLA0002030467408

Projekta vadītāja

*Janīna Volinska*



Andra Ādmīne  
A/S «Latvijas lifts – Šindlers»  
Juriskonsulte

*Andra Ādmīne*  
10.06.2014.

PASŪTĪTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Tukuma slimnīca”  
Raudas iela 8, Tukums, LV- 3101  
Reģ. N. 40103233177  
A/S SEB BANKA Tukuma filiāle  
Konts: LV98UNLA0050014260027

Valdes locekle



„Pasažieru lifta nomaiņa Tukuma slimnīcas ēkā”  
(iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2014/5)

1. Pielikums  
Līgumam 141A0356

27.05.2014.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkuma tehniskās specifikācijas un pakalpojuma apjoms :**

Iepirkuma priekšmets	Tehnisko prasību apraksts	Atbilst/neatbilsts (Norādīt lpp. Nr. ražotāja brošūrā, uzskates materiālos)
Pasūtījuma priekšmets	Pasažieru lifts ne mazāk kā 1500 kg,/ 20 personas ar 5 pieturām	atbilst
Pasūtījuma piegādes vieta	<b>TUKUMA SLIMNĪCA</b> Raudas ielā 12, Tukumā	atbilst
Liftu skaits	Viens	atbilst
Tips	pasažieru , ir piemērots pasažieriem ar īpašām vajadzībām (ratiņ krēslos ) un pasažieriem, kuri tiek pārvietoti gultās no palātas uz manipulāciju telpām, kurus pavada medicīniskais personāls.	atbilst
Atbilstība	Eiropas drošības normas un direktīvas; CE markējums;	atbilst
Celtspēja , kg	Ne mazāk kā 1500 / 20 personas	atbilst
Piedziņa	Elektriskā, ar armētām poliuretāna V- siksnām, bez reduktora, ar frekvences regulēšanu ACVF	atbilst
Vadības sistēma	Mikroprocesoru vadības sistēma, ugunsdzēsības kontrole BR 1, kabīnes atrašanās vietas rādītājs kabīnē, un stāvos, rezervācijas atslēga, pārslodzes kontrole	atbilst
Kabīnes max. kustības ātrums, m/s	1.0	atbilst
Celšanas augstums, m	13.20 m	atbilst
Pieturu skaits / ieeju skaits	5 / 5 no vienas puses	atbilst
Lifts	nav caurstaigājamā, ar vienu ieeju Platums ne mazāk kā 1400 Dziļums ne mazāk kā 2300 Augstums ne mazāk kā 2100 <ul style="list-style-type: none"> <li>• kabīnes sienas no nerūsējošā tērauda paneļiem;</li> <li>• griesti plastikāta;</li> <li>• grīda gumijas segums;</li> <li>• spogulis <math>\frac{1}{2}</math> kabīnes augstumā pie sānu sienas;</li> <li>• apgaismojums no kabīnes griestiem;</li> <li>• rokturis pie sānu sienas;</li> </ul>	Lifta apdares specifikācija atbilst iepirkuma prasībām, Dizaina līnija “Navona” prospekta 8. un 9. lpp.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kabīnes tablo mikroslēdžu, pogu skaits atbilstoši stāvu skaitam;</li> <li>• kabīnes durvis 2-daļīgas automātiskās, teleskopiskas, platumis 1100 mm, augstums 2000 mm, nerūsējoša, slīpēta tērauda;</li> <li>• kabīnes durvju drošība ar fotoelementu drošības priekškaru;</li> <li>• Piedzišana pie stāva (avārijas gadījumā)</li> </ul>	Linea 100 – prospekta 28. lpp.
Šahta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• šahtas durvis 2-daļīgas automātiskās, teleskopiskas, platumis 1100 mm, augstums 2000 mm, nerūsējoša, slīpēta tērauda;</li> <li>• šahtas durvju ugunsdrošība EI60</li> <li>• šahtas iekšējie izmēri platumis 1975 mm, dziļums 2690 mm</li> <li>• attālums no pēdējās pieturas gatavās grīdas līdz šahtas griestiem 3550 mm</li> <li>• šahtas bedres dziļums 1150 mm;</li> </ul>	Skat. iekārtas rasējumu

Nr.	Papildus iesniedzamā informācija	Apraksts
1.	Kopējais līguma izpildes termiņš, t.i. lifta pilnīga nodošana ekspluatācijā (mēnešos)*	5,5 mēneši
2.	Garantijas termiņi (mēnešos)	30 mēneši
3.	Ekspluatācijas izmaksas un to efektivitāte (elektrības patēriņš viena lifta braucienā: pagrabstāvs-ceturtais stāvs, laikā kW)	0,42 kW jeb 0,05 sant.
4.	Tehniskā apkope apraksts, t.sk. regulāri maināmās rezerves daļas (uzskaitīt) izmaksas (EUR)	Tehniskās apkopes apraksts, izmaksas – skat. pielikumā
5.	Preces estētiskās un funkcionālās īpašības, izmantošanas/lietošanas priekšrocības.	Vienkāršība un komforts, ilgtspējīgi, funkcijas piemērotas ēkas izmantošanas mērķiem un klientu vajadzībām
6.	Preces tehniskā priekšrocības, rezerves daļu pieejamība (h)	3 stundas noliktavā esošām rezerves daļām, 48 stundas – pēc pasūtījuma no rūpnīcas
7.	Tuvākā avārijas dienesta posteņa atrašanās (km)	36
8.	Ražotāja noteiktais lietošanas resursu periods (gados)	20

Pretendenta vadītāja paraksts\*\*: Frederiks

Vārds, uzvārds:

Amats:

Lute Dainis Treiķene  
projektu vetolītājs

Pasūtītājs:  
 Pretendents:  
 Apakšuzņēmējs:  
 Objekts:  
 Adresē:

**SIA "Tukuma slimnīca"**  
**AS "Latvijas lifts - Šindlers"**  
**SIA "V.G.Būvfirma"**  
**Tukuma slimnīca**  
**Raudas iela 12, Tukums**

2. pieikums  
 Līgumam Nr. 141A0356

Lokā tāmē Nr.1

**Lifta šahtas uzlabošanas būvdarbi pasažieru lifta nomaņai**

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas, EUR			Kopējās izmaksas, EUR			
				Materiāli	Darba alga	Mehānismi	Materiāli	Darba alga	Mehānismi	Kopā
<b>Vēca lifta demontaža</b>										Kopā: 54 047,40
1	Lifta iekārtas demontaža	iekārtā	1,00	0,00	700,00	65,00	0,00	700,00	65,00	765,00
2	Plēvju latu nožogojuma izveidošana pirms iejas liftu šahtā visos stāvos	gab.	5,00	12,40	15,20	1,50	62,00	76,00	7,50	145,50
<b>Lifta šahtas uzlabošanas ceļiniecības darbi</b>										
3	Montāžas sastāvu montāža un demontaža šahtā	gab.	7,00	17,20	14,20	1,50	120,40	99,40	10,50	230,30
4	Lifta šahtas izsvērtejošana	šahta	1,00	42,00	68,58	5,60	42,00	68,58	5,60	116,18
5	Šahtas durvju aļu paplašināšana, lai būtu sasniegts montāžas rasējumos paredzētie izmēri	gab.	5,00	12,40	65,00	1,50	62,00	325,00	7,50	394,50
6	Metāla detalju uzstādīšana šahtas durvju ailā pārsedzes nostiprināšanai	gab.	5,00		10,20	0,50	0,00	51,00	2,50	53,50
	- metāla detalja, grūniņeta	gab.	5,00	6,40		0,50	32,00	0,00	2,50	34,50
	- vītnu stiepi	m	2,00	3,60			7,20	0,00	0,00	7,20
	- kāmija	gab.	15,00	1,80			27,00	0,00	0,00	27,00
7	Metāla detalju uzstādīšana durvju ailu sliekšņos durvju portālu stiprināšanai	gab.	5,00		13,20	1,50	0,00	66,00	7,50	73,50
	- metāla detalja, grūniņeta	gab.	5,00	14,20		1,50	71,00	0,00	7,50	78,50
	- vītnu stiepi	m	3,50	3,60			12,60	0,00	0,00	12,60
	- kāmija	gab.	24,00	1,80			43,20	0,00	0,00	43,20
8	Sietā demontēšana šahtas kreisajā sānu sienā	m2	48,00		2,40	0,30	0,00	115,20	14,40	129,60
9	Metāla siju demontēšana šahtas kreisajā sānu sienā	gab.	11,00	6,40	21,40	0,50	70,40	235,40	5,50	311,30
10	Metāla detalju uzstādīšana šahtas priekšējā sienā un aizmugurējā jaunu metāla siju montāžai	detāja	16,00		14,60	0,50	0,00	233,60	8,00	241,60
	- grūniņeta metāla detāla	gab.	16,00	14,20		0,50	227,20	0,00	8,00	235,20
	- vītnu stiepi		10,00	3,60			36,00	0,00	0,00	36,00
	- kāmija		64,00	1,80			115,20	0,00	0,00	115,20
11	Metāla siju uzstādīšana šahtas kreisajā sānu sienā pretvara kronšteinu stiprināšanai	gab.	8,00	22,40	18,20	1,50	179,20	145,60	12,00	336,80
12	Reģipča nožogojuma izveidošana lifta šahtas kreisajā sānu sienā	m2	48,80		4,80	0,30	0,00	234,24	14,64	248,88

	- UD profili	m	205,00	0,30		61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
	- skrūves	kompl.	1,00	12,40		12,40	0,00	0,00	0,00	12,40
	- reģispiņi	m2	50,00	1,90		95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
13	Metāla kromēteinu stiprināšana pie šahtas sānu sienām ar vīnu stiepu un "Hilti" ķimijas palīdzību vadītājs nostiprināšanai	gab.	7,00	8,60	8,20	2,50	60,20	57,40	17,50	135,10
14	Šahtas durvju sliekšņu aizbetonēšana un metāla plākšņu uzstādīšana katrā stāvā pēc lifta iekārtas montāžas	gab.	5,00	30,20	24,50	1,50	151,00	122,50	7,50	281,00
15	Šahtas bedres rekonstrukcija	gab.	1,00	24,50	62,40	5,60	24,50	62,40	5,60	92,50
16	Montāžas siju sistēmas izveidošana šahtas augšējā dajā	gab.	1,00	38,20	36,40	5,60	38,20	36,40	5,60	80,20
17	Spēķa strāvas kabeļa pievilkšana no esošās mašīnēlēpas uz liftu šahtas galvas daļu	m	12,00		6,80	1,50	0,00	81,60	18,00	99,60
	- kabelis	m	12,00	8,40			100,80	0,00	0,00	100,80
	- stiprinājumi	kompl.	1,00	16,40			16,40	0,00	0,00	16,40
	- sadales kārba	gab.	20,40				0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sazemējumu pievadīšana līdz šahtas augšējai dali	lifts	1,00	68,40	24,50	5,60	68,40	24,50	5,60	98,50
19	Ventilācijas izveidošana	gab.	1,00	32,40	28,40	7,50	32,40	28,40	7,50	68,30
20	Šahtas durvju aīju apdare un krāsošana	gab.	5,00	36,40	82,40	3,50	182,00	412,00	17,50	611,50
21	Nerītējošo lepkū uzstādīšana šahtas durvju aīlas stūros h=1m	gab.	10,00	17,20	12,10	2,13	172,00	121,00	21,34	314,34
22	Būvgružu konteineri	gab.	1,00	0,00	92,40	90,64	0,00	92,40	90,64	183,04
23	Paliņmateriāli un palīgdarbi	%	5%	2122,20	3388,62	375,42	106,11	169,43	18,77	294,31
24	Materiālu transports	%	12%	2228,37			267,40			267,40
	Kopā:						2495,71	3558,05	394,19	6447,95
	Sociālais nodoklis		23,59%							839,34
	Pieskaņāmie izdevumi		15%							967,19
	Neparedzētie izdevumi		5%							312,40
	Kopā:									8566,89
	Peļja		7%							600,38
	Kopā:									9167,27
	Lifta iekārtu montāža									
	Tehniskajai specifikācijai atbilstoša pasažieru lifta novērtēšana, reģistrācija	gab.	1	31695,00	3550,00	255,00	31695,00	3550,00	255,00	35500,00
20	Schindler 5500 piegāde, montāža, atbilstības	PVN								44667,27
	PVN		21%							9380,13
	Kopā ar PVN:									54047,40

Uzņēmējs:  
AS "Latvijas lifrs- Šindlers" projektu vadītājs:  
*Fredz*

Pasiūlītājs:  
SIA "Tukuma slimnīca" valdes loceklē  
*Maik*

### Pasažieru lifta nomaņas darbu izpildes grafiks objektam Tukuma slimnīca

Iepirkuma Id. Nr.: TS 2014/5

Nr.p.k.	Darbu apraksts	Ceļtpēja, kg	Pielikuma skaitis	Gada kalendārās nedēļas																											
				23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Lita modelis S5500	1600	13,2	5																											
1.	Līguma saskaņošana un noslēgšana, rasējumu apstiprināšana																														
2.	Vecā lifta demontaža																														
2.1.	Nožogojuma sagatavošana 5 stāvos																														
2.2.	Vecās iekārtas demontaža																														
3.	Šahlas uzlatošanas būvdarbi																														
4.	Lifta izgatavošana *)																														
5.	Lifta piegāde																														
6.	Jaunā lifta montāža																														
7.	Pēcmontažas būvdarbi																														
8.	Lifta sertifikācija **)																														
9.	Lifta reģistrācija **)																														
10.	Lifta nodošana ekspluatācijā																														

\*) 34. un 35.KN rūpnīca īr atvainījumā

\*\*) Lita sertifikācijas un reģistrācijas termiņi nav atkarīgi no AS "Latvijas lifts-Šindlers", bet no eksperti uzņēmuma noslodzes.

PASŪTTĪTĀJS  
SIA "Tukuma slimnīca"  
Dz. Rabkeviča

UZNĒMĒJS  
AS "Latvijas lifts - Šindlers"  
I.D.Treilone

SIA „Tukuma slimnīca”  
Raudas ielā 8,  
Tukumā LV-3101

4. pielikums  
Līgumam Nr. 141A0356

*Pasažieru lifta nomaņa Tukuma slimnīcas poliklīnikas ēkā*  
iepirkuma ID Nr. TS 2014/5

2014. gada 10. jūnijā

Nr. pk.	Nosaukums	Naudas plūsmas grafiks					
		6	7	8	9	10	11
	Naudas plūsma atbilstoši mēnesī veikto darbu apjomam	10.06.14.	23.08.	22.09.14.		28.11.14.	30.12.14.
1		10809,48		6655,44	25773,00		5404,74
							5404,74

Uzņēmējs:

Akciju sabiedrība  
„Latvijas lifts – Šindlers”

*Freder*

projektu vadītāja  
Inta Daina Treilone

Pasūtītājs:  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma  
slimnīca”

*Valdes-Jocakele*  
Dz. Rabkeviča

